

Зам. генерального
директора
(подпись)
«11» 05 2020г.


УТВЕРЖДАЮ
А.Р. Карадань
(И.О.Фамилия)

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта Текущий ремонт РВС №7 ЛПДС "Полоцк"
 Заказчик Открытое акционерное общество "Гомельтранснефть Дружба"
 Генподрядчик (Подрядчик) _____
 Субподрядчик _____
 Смита составлена в ценах на 1 МАЯ 2020 г. Цены без НДС Регион строительства Витебская область
 (дата разработки) (вид цен) (название региона строительства)

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.						
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
Смета: I. 1. Локальная смета												
ЖОЮ Раздел сметы (ПТМ)												
1.	1.	E13-126-3	Пескоструйная обработка металлических поверхностей методом промышленного альпинизма. Степеньность K=1,2 (п.6 НРР 8.01.104-2017). Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 6.94	100 м2 поверхн остн 44.514	156.91 6984.78 K1=1.2	1027.88 45755.05	587.47 26150.64 K1=1.2	206.79 9205.05			1 615.35 71905.69	
2.	2.	C412-1600-13	Песок сухой кварцевый (SiO2-99%) фракции 0.8-2.0мм	т 142.444 8				162.91 23205.68	23.04 3281.93		185.95 26487.61	
3.	3.	E13-100-2	Пескоструйная очистка металлических конструкций сплошных на высоте до 4 м. Степеньность K=1,2. Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 6.94	100м2 68.294	51.66 3528.07 K1=1.2	333.39 22768.54	525.14 35863.91 K1=1.2	185.38 12660.34			858.53 58632.45	
4.	4.	C412-1600-13	Песок сухой кварцевый (SiO2-99%) фракции 0.8-2.0мм	т 218.540 8				162.91 35602.48	23.04 5035.18		185.95 40637.66	
5.	5.	E13-100-1	Пескоструйная очистка металлических конструкций решетчатых на высоте до 4 м. Степеньность K=1,2. Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 6.94	100м2 1.632	62.15 101.43 K1=1.2	401.07 654.55	631.55 1030.69 K1=1.2	222.94 363.84			1 032.62 1685.24	
6.	6.	C412-1600-13	Песок сухой кварцевый (SiO2-99%) фракции 0.8-2.0мм	т 6.2016				162.91 1010.30	23.04 142.88		185.95 1153.18	
7.	7.	E13-44-9	Обеспыливание. Степеньность K=1,2. Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 6.94	м2 11444	0.10 1098.62 K1=1.2	0.64 7324.16	1.37 15678.28 K1=1.2	0.79 9040.76			2.01 23002.44	
8.	8.	E13-45-5	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов, диаметром свыше 500 мм, уайт-спиритом. Степеньность K=1,2. Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 6.94	100м2 114.44	5.34 611.11 K1=1.2	35.5 4062.62	0.25 28.61 K1=1.2	0.14 16.02	94.48 10812.29	13.34 1526.63	143.57 16430.15	
9.	9.	E13-112-1	Огрунтовка металлоконструкций III группы сложности за один раз грунтовой XC-068 аппаратом окрасочным с пневмоприводом типа GRACO. Степеньность K=1,2. Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 6.94	100 м2 114.44	5.69 650.93 K1=1.2	39.47 4516.95	4.95 566.48 K1=1.2	255.66 29257.73	36.15 4137.01		336.23 38478.17	
10.	10.	E13-113-2	Окраска огрунтованных металлоконструкций III группы сложности эмалью XB-124 за один раз аппаратом окрасочным с пневмоприводом типа GRACO. Кратность K=2 Степеньность K=1,2. Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 6.94	100 м2 115.91	6.94 803.95 K1=2 K2=1.2	48.14 5579.91	5.94 688.51 K1=2 K2=1.2	322.32 37360.11 K1=2	45.58 5283.18		421.98 48911.71	
ИТОГО прямые затраты по разделу						13778.89	90661.78	80007.12	31286.01	137248.59	19406.81	327324.30
ОХР и ОПР												99524.76
Плановая прибыль												63825.03
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью												490674.09
ИТОГО прямые затраты по смете						13778.89	90661.78	80007.12	31286.01	137248.59	19406.81	327324.30
ОХР и ОПР												99524.76
Плановая прибыль												63825.03
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью												490674.09
1.	ИТОГО прямые затраты					13778.89	90661.78	80007.12	31286.01	137248.59	19406.81	327324.30
	в том числе:											
1.1.	Материалы заказчика					x	x	x	x	0.00	x	x

1.2.	Материалы подрядчика	x	x	x	x	137248.59	x	x
2.	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы					1		99 524.76
	1.строительные работы (2.2. Ремонт село) К-т=1.14					71.59		99524.76
3.	Плановая прибыль					1		63 825.03
	1.строительные работы (2.2. Ремонт село) К-т=1.1					47.58		63825.03
6.	Прочие затраты, в том числе:							134 106.25
	Отчисления на социальное страхование					34		41 462.25
	Командировочные расходы							92 644.00
7.	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:							624 780.34
11.	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве							1.03395192
12.	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве							645 992.83
14.	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации							645 992.83
16.	Итого объем работ для налогообложения							645 992.83
18.	Сумма НДС по ставке _____ %					20		129 198.57
	ВСЕГО выполнено работ							775 191.40
20.	Сумма прописью Семьсот семьдесят пять тысяч сто девяносто один руб. 40коп.							

Составил	Ведущий инженер ИТО	(подпись)		Н.В. Козлова
	(должность)			
Проверил		(подпись)		
	(должность)			

Наименование объекта Текущий ремонт РВС №7 ЛПДС "Полоцк"

Расчет стоимости работ по объекту строительства

Составлен в ценах на 1 МАЯ 2020 г. Цены без НДС
(дата разработки) (вид цены)

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
		в ценах составления сметы на 1 МАЯ 2020.	в ценах начала строительства на 1 ИЮЛЯ 2020	в ценах месяца выполнения работ СЕНТЯБРЬ 2020
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 МАЯ 2020 – 1 ИЮЛЯ 2020 составляет 1.01344489				
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮЛЯ 2020 – СЕНТЯБРЬ 2020 составляет 1.02023497				
	Трудозатраты рабочих, чел-час	13 778,89	13 778,89	13 778,89
	Трудозатраты машинистов, чел-час	4 714,26	4 714,26	4 714,26
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час	18 493,15	18 493,15	18 493,15
	Заработная плата	1	90 661,78	91 880,72
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	80 007,12	81 082,81
	в т.ч. Заработная плата машинистов	1	31 286,01	31 706,65
	Материалы		137 248,59	139 093,88
	в т.ч. материалы подрядчика		137 248,59	139 093,88
	материалы заказчика			
	Сметная стоимость материалов с учетом прогнозного индекса			141 908,44
	в т.ч. сметные материалы подрядчика с учетом прогнозного индекса			141 908,44
	сметные материалы заказчика с учетом прогнозного индекса			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	19 406,81	19 667,73
	в т.ч. транспорт и эср материалов подрядчика		19 406,81	19 667,73
	перевозка грузов (С310 и С311)			
	перевозка мусора (С310 и С311)			
	ИТОГО прямых затрат:		327 324,30	331 725,14
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	99 524,76	100 862,86
	1.строительные работы (2.2. Ремонт сел) К-т=1.14	71.59	99524.76	
3	Плановая прибыль	1	63 825,03	64 683,15
	1.строительные работы (2.2. Ремонт сел) К-т=1.1	47.58	63825.03	
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:		490 674,09	497 271,15
6	Прочие затраты, в том числе:		134 106,25	135 909,29
	Отчисления на социальное страхование	34	41 462,25	42 019,71
	Командировочные расходы		92 644,00	93 889,59
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:		624 780,34	633 180,44
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		624 780,34	633 180,44
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве			1,03395192
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве			645 992,83
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрлдной организации		624 780,34	633 180,44
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		624 780,34	633 180,44
18	Сумма НДС по ставке %	20	124 956,07	126 636,09
	ВСЕГО выполнено работ		749 736,41	759 816,53
20	Сумма прописью Семьсот семьдесят пять тысяч сто девяносто один руб. 40коп.			

Составил Ведущий инженер ИТО
(должность)

(подпись)

Н.В. Козлова
(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Объект Текущий ремонт РВС №7 НДС "Полоцк"

Смета 1.1 Локальная смета

ПТМ Ж000 - Раздел сметы (ПТМ)

Дата разработки сметной документации 2020 МАЙ Дата начала строительства 2020 ИЮЛЬ Нормативный срок строительства 3

Стоимость работ на дату разработки сметной документации, руб. 749 736

в том числе

стоимость материалов подрядчика с НДС, руб. 164 698

стоимость оборудования подрядчика с НДС, руб.

стоимость затрат, не подлежащих индексации, руб.

Стоимость, подлежащая индексации, на дату разработки сметной документации, руб. 749 736

Прогнозный (статистический) индекс роста на дату начала строительства 1.01344489

Стоимость, подлежащая индексации, на дату начала строительства, руб. 759 816

1	Наименование	Всего стоимость, руб.	Месяцы выполнения работ			
			2020 ИЮЛЬ	2020 АВГУСТ	2020 СЕНТЯБРЬ	
Нормы заложенные в строительстве по месяцам (%)			30	40	30	
Нормы заложенные по оборудованию по месяцам (%)		100				
Стоимость без оборудования (руб.)		759 816	227 945	303 926	227 945	
в том числе материалы подрядчика (руб.)		166 912	50 074	66 765	50 074	
Оборудование подрядчика (руб.)						
Ежемесячный прогнозный индекс цен в строительстве (с нарастающим итогом)			1.0067	1.01344489	1.02023497	
Стоимость без оборудования с учетом прогнозного индекса (руб.)		770 041	229 472	308 012	232 557	
в т.ч. стоимость материалов подрядчика с НДС		169 160	50 410	67 663	51 087	
Оборудование подрядчика с учетом прогнозного индекса						
Стоимость затрат, не подлежащих индексации						
Стоимость работ по договору		770 041	229 472	308 012	232 557	

ИТОГО стоимость по договорной (контрактной) цене на момент заключения договора, руб. 770 041

в т.ч. средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен, руб. 20 305

СПРАВОЧНО: Стоимость материалов заказчика с НДС, руб.

Стоимость оборудования заказчика с НДС, руб.

Ведущий инженер ПТО ФТН «Новополоцк»

Н.В.Козлова