

МИНИСТЕРСТВО (ВЕДОМСТВО) _____

"УТВЕРЖДЕН"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫХ СУММ

190,880 ТЫС.РУБ
0,145 ТЫС.РУБ

(ссылка на документ об утверждении)
" _____ " _____ 20__ г."

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО "ТОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА" ВЫПОЛНЕННЫЕ СИЛАМИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОД ОБЪЕКТА 2021
НАИМЕНОВАНИЕ НПС "ТУРОВ"

ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 4

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 42
(НОРМЫ 2017г.)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ДОРОГ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2021г.

СТОИМОСТЬ 190,880279 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ		
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

- НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%) :Н10=81.86/52.34
1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ. МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ
4. Ж5-15
РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ
(Н10)
ОСНОВАНИИ
1-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
100М 494.98
10.8 5345.78
ЧЕЛ.-Ч
76.7
5. Е51-7-6
(Н10)
ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ
100 МЗ
0.4644
М031811
ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
МАШ.-Ч
6.44
ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

182.57 44.69 182.57 494.98 494.98
84.79 20.75 84.79 5345.78 5345.78
28.35 6.94 28.35
84.79 20.75 84.79
182.57 44.69 182.57 494.98 494.98
84.79 20.75 84.79 5345.78 5345.78
28.35 6.94 28.35
84.79 20.75 84.79

УТВЕРЖДАЮ

ЗАМ. РЕН. ДИР
(ПОСЛАД СТУЧ
РЕН)

А.Г. Карасев



№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.							ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	7	8	9			10
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
6.	S803-202-1	БОЙ БЕТОННЫЙ СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ	Т 108	-	-	-	15.00 1620.00	-	-	15.00 1620.00			
7.	S310-42-3	ПЕРЕВОЗКА БОЯ БЕТОНА НА 300км в Г. ГОМЕЛЬ	Т 108	-	-	-	-	57.42 6201.36	57.42 6201.36	-			
8.	E70-51-5 (Н10)	СНЯТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОЙ ФРЕЗОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ШИРИНОЙ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 2000 мм НА ГЛУБИНУ 80 мм	1000 М2 1.5	41.43 62.15	2549.62 3824.43	115.58 173.37	783.45 1175.18	54.88 82.32	54.88 82.32	783.45 1175.18	3429.38 5144.08		
1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч 8.08										
M010704		АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ 10 Т	МАШ.-Ч 0.93		20.17 28.14	8.16 11.39							
M121602		МАШИНА ДОРОЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ МДК-5337	МАШ.-Ч 4.04		53.52 324.33	8.16 49.46							
M122205		ФРЕЗА ДОРОЖНАЯ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ШИРИНОЙ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 2000 мм	МАШ.-Ч 4.04		572.93 3471.96	18.57 112.53							
C117-1600#		РЕЗЦЫ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	ШТ 56				13.91 1168.44	0.98 82.32	0.98 82.32				
C412-9005		ВОДА	М3 4.2				1.07 6.74	- -	- -				
9.	E70-51-7 (Н10) Н1=2	ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ГЛУБИНЫ ФРЕЗЕРОВАНИЯ БОЛЕЕ 40 мм И БОЛЕЕ 80 мм НА КАЖДЫЕ 10 мм К НОРМАМ 70-51-4 И 70-51-5 ИСКЛЮЧАТЬ	1000 М2 1.5	-	6.05 9.08	2.45 3.68	-	-	-	-	6.05 9.08		
M010704		АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ 10 Т	МАШ.-Ч 0.3		20.17 9.08	8.16 3.68							
10.	S803-205	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ	Т 360	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.	S310-42-2	ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОГРАНУЛЯНТА НА 300 км Г. ГОМЕЛЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ	Т 360	-	-	-	-	57.42 20671.20	57.42 20671.20	-	57.42 20671.20		
12.	S803-205-1	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ	Т 360	-	-	-	15.00 5400.00	-	-	15.00 5400.00	15.00 5400.00		
13.	E1-17-9 (Н10)	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЯ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) м3, ГРУНТ 3 ГРУППЫ	1000М3 0.3	89.28 26.78	1630.06 489.02	363.72 109.12	0.48 0.14	-	-	0.48 0.14	1719.82 515.94		

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕДИЗМ./ВСЕГО, РУБ.							ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	8	9	10		
					ВСЕГО	В Т.ч. з/п МАШИ- НИСТОВ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-ч 14.96									
M060248		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,65М3	МАШ.-ч 33.04		39.52 391.72	8.4 83.26						
M070149		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч 10.26		31.61 97.30	8.4 25.85						
C412-1290-3		ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80 ММ	М3 0.05				9.56 0.14	-				
14.	C310-40-11	ПЕРЕВОЗКА ШГПС ОТ РАЗБОРКИ НА МЕСТО СКЛАДИРОВАНИЯ НА 1 КМ	Т 480	-	-	-	-	0.77 369.60	-	0.77 369.60		
15.	E71-111-1 (Н10)	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИЦЕПНЫМ ГРЕЙДЕРОМ ПРИ РАБОЧЕМ ХОДЕ В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М2 1.5	-	20.24 30.36	4.34 6.51	-	-	-	20.24 30.36		
M070148		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80)КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч 0.27		27.71 11.22	7.65 3.11						
M120202		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч 0.27		47.26 19.14	8.4 3.41						
16.	E27-14-2 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНО- ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100М3 3	93.81 281.43	182.36 547.08	39.48 118.44	7.49 22.47	-	-	283.66 850.98		
1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-ч 15.72									
M120202		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч 1.85		47.26 262.29	8.4 46.62						
M120907		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-ч 1.95		28.66 167.67	8.4 49.14						
M121601		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-ч 1.09		35.82 117.12	6.94 22.68						
C412-9005		ВОДА	М3 7				1.07 22.47	-	-			
17.	C412-1504-33	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ШГПС С2 ПЕРЕВОЗКА НА 120КМ (ЩЗ ГЛУШКОВИЧИ)	М3 366	-	-	-	8.59 3143.94	40.03 14650.98		48.62 17794.92		
18.	E27-34-2 (Н10)	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М 10.8	476.20 5142.96	20.85 225.18	6.30 68.04	551.83 5959.76	57.89 625.21		1106.77 11953.11		

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч 76.08							
M021141		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т	МАШ.-Ч 0.75		27.8 225.18	8.4 68.04				
C412-1500		ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ	M3 1.8				8.26 160.60	- -		
C412-9005		ВОДА	M3 26				1.07 300.46	- -		
C414-1005		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА C12/15 (B15)	M3 5.9				85.58 5453.14	9.73 620.03		
C414-2004		РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	M3 0.06				70.25 45.58	7.99 5.18		
19.	574612-1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ 1080	-	-	-	8.59 9277.20	0.64 691.20	9.23 9968.40	
20.	E27-72-1 (Н10)	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T 0.6	-	14.82 8.89	5.11 3.07	641.31 384.79	45.14 27.08	701.27 420.76	
M120101		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч 0.35		42.35 8.89	14.59 3.07				
C101-8041#		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД- 90/130	T 1.03				622.63 384.79	43.83 27.08		
21.	E27-53-6 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2.5-2.9 Т/М3	1000M2 1.5	273.94 410.91	640.95 961.43	179.31 268.97	7994.37 11991.56	1282.71 1924.07	10191.97 15287.97	
1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч 38.3							
M120907		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч 16.75		28.66 720.09	8.4 211.05				
M122000		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч 3.46		41.65 216.17	8.4 43.59				
M331617		СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч 1.6		10.49 25.17	5.97 14.33				
C101-78200-2		ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	T 0.0062				5210 48.45	316.25 2.94		

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕДИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ-НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	C102-2500	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3 0.15				149.26 33.59	21.11 4.76	
	C412-4044-1	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II	Т 95.2				83.4 11909.52	13.42 1916.37	
22.	E27-54-6 (Н10) Н2=4 Н6=4.8 Н3=4.8	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0.5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ E27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2.5-2.9 Т/М3	1000М2 1.5	2.86 4.29	383.56 575.34	107.34 161.01	3969.84 5954.76	638.79 958.19	4995.05 7492.58
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч 0.48						
	M120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч 10.032		28.66 431.28	8.4 126.41			
	M122000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч 2.064		41.65 128.96	8.4 26.01			
	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч 0.96		10.49 15.11	5.97 8.60			
	C412-4044-1	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II	Т 47.6				83.4 5954.76	13.42 958.19	
23.	E27-72-1 (Н10)	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т 0.6	-	14.82 8.89	5.11 3.07	641.31 384.79	45.14 27.08	701.27 420.76
	M120101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч 0.35		42.35 8.89	14.59 3.07			
	C101-8041#	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	Т 1.03				622.63 384.79	43.83 27.08	
24.	E27-53-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2.5-2.9 Т/М3	1000М2 1.5	273.94 410.91	640.95 961.43	179.31 268.97	9494.04 14241.06	1523.69 2285.54	11932.62 17898.94
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч 38.3						
	M120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч 16.75		28.66 720.09	8.4 211.05			

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.							ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	8	9	10		
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
ИТОГО												
НРР 8.01.102-2017	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ											
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 8,08X0,93 7,514											
	в т.ч. возврат материалов											
	ИТОГО											
	в т.ч. возврат материалов											
НРР 8.01.103-2017	ВСЕГО											
	в т.ч. возврат материалов											
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ											
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ											
	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ											
ПОДПУНКТ 30.3 ИНСТРУКЦИИ	1,656X0,93 1,54											
	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ											
	ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ											
	АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ											
	РАБОЧИХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ О ПОДРЯДЧИКЕ 29,7											
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА											
	СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 34											
	ИТОГО ПРОЧИХ											
	ИТОГО С ПРОЧИМИ											
	в т.ч. возврат материалов											
ПОДПУНКТ 33.1 ИНСТРУКЦИИ	ИТОГО											
	в т.ч. возврат материалов											
	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3,2											
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ											
	в т.ч. возврат материалов											
НАЛОГ	НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ											
	НДС 20											
	ИТОГО НАЛОГИ, ОТЧИСЛЕНИЯ											
	ИТОГО С НАЛОГАМИ, ОТЧИСЛЕНИЯМИ											
	в т.ч. возврат материалов											
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО											
	ИНДЕКСА ЦЕН											
	в т.ч. возврат материалов											
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ											
	в т.ч. возврат материалов											

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.							ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)					
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ	7	8	9			
										6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			


В Т.Ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ

в т.ч. возврат материалов

145

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПСР Ф-Л
"ЦЕПО"
(должность)



Л.И. ШМУЙДОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО "ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА" ВЫПОЛНЕННЫЕ СИЛАМИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2021

НПС "ТУРОВ"

4

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 42
(НОРМЫ 2017г.)
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ДОРОГ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2021г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	2	3	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
							ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1					4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ.-Ч	1829,412		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч	145,439736		
3	M010704	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
4	M021141	АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ 10 Т			МАШ.-Ч	1,845	20,17	37,21
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ			МАШ.-Ч	8,1	27,8	225,18
		ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т						
5	M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ			МАШ.-Ч	2,990736	28,35	84,79
		ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т						
6	M060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ			МАШ.-Ч	9,912	39,52	391,72
		ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,65М3						
7	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА,			МАШ.-Ч	0,405	27,71	11,22
		59 (80)КВТ (Л.С.)						
8	M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА,			МАШ.-Ч	3,078	31,61	97,3
		79 (108)КВТ (Л.С.)						
9	M120101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л			МАШ.-Ч	0,42	42,35	17,79
10	M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)			МАШ.-Ч	5,955	47,26	281,43
11	M120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т			МАШ.-Ч	71,148	28,66	2039,1
12	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л			МАШ.-Ч	3,27	35,82	117,13
13	M121602	МАШИНА ДОРОЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ МДК-5337			МАШ.-Ч	6,06	53,52	324,33
14	M122000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА			МАШ.-Ч	13,476	41,65	561,28
15	M122205	ФРЕЗА ДОРОЖНАЯ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ШИРИНОЙ			МАШ.-Ч	6,06	572,93	3471,96
		ФРЕЗЕРОВАНИЯ 2000 ММ						
16	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	6,24	10,49	65,46
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						7726

